



Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Dipartimento per la Programmazione

Direzione Generale per gli Affari Internazionali

Uff. IV - Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali
Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale

COMUNE DI AMANTEA (CS)

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CORSO UMBERTO I

P.IVA 860000330786

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

"Ambienti per l'Apprendimento" FESR 2007-2013


2007 IT 16 1 PO 004

Asse II - "Qualità degli ambienti scolastici"

Obiettivo C "incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti."

ESECUTIVO

Progetto: Incremento della qualità e della sicurezza degli edifici scolastici e promozione delle attività sportive - IC Amantea Campora



scala

elaborato

COMPUTO METRICO

5

RIMODULATO

Visto:

Il Responsabile Unico
del Procedimento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. NERI PUGLIESE



progettisti

Ufficio Tecnico Comunale

Ing. Francesco Lorello

Geom. Marcello De Santo

Arch. Elena Guido

Geom. La Vergata Pietro

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 E.01.020.010 .a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... : in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³/4)							
	Tratto I-2		7,00	0,500	0,700	2,45		
	Tratto A-B		8,50	0,500	0,700	2,98		
	Tratto B-D		50,00	0,500	0,700	17,50		
	Tratto D-F		58,00	0,500	0,700	20,30		
	Tratto F-H		52,00	0,500	0,700	18,20		
	Tratto H-A		48,00	0,500	0,700	16,80		
	Tratto I-N		9,50	0,500	0,700	3,33		
	Tratto G-M		6,50	0,500	0,700	2,28		
	Tratto C-L		15,00	0,500	0,700	5,25		
	SOMMANO m³					89,09	3,78	336,76
2 C.01.070.010 .d	Posa di tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità ... ecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm							
	Tratto I-2		7,00			7,00		
	Tratto A-B		8,50			8,50		
	Tratto B-D		50,00			50,00		
	Tratto D-F		58,00			58,00		
	Tratto F-H		52,00			52,00		
	Tratto H-A		48,02			48,02		
	SOMMANO m					223,52	9,85	2'201,67
3 C.01.090.020 .h	Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869 conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, fornito e posto in opera. Sono esclusi ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 2"1/2							
	Tratto I-N		9,50			9,50		
	Tratto G-M		6,50			6,50		
	Tratto C-L		15,00			15,00		
	Tratto (solo parte della colonna montante a muro)		15,00			15,00		
			41,15			41,15		
	SOMMANO m					87,15	34,23	2'983,14
4 C.04.010.100 .e	Valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le f ... altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN80 uscita gruppo di pompaggio							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	310,04	310,04
5 C.04.010.130 .c	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fred ... o occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e							
	A R I P O R T A R E							5'831,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'831,61
6 C.04.010.130 .e	bronzo DN50					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	91,33	273,99
	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fred ... o occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN80					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	144,66	1'157,28
7 N.003	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ... a perfetta regola d'arte Capacità litri: C. Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	2'869,35	8'608,05
8 E.01.040.010 .a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo					140,00		
	SOMMANO m³					140,00	1,91	267,40
9 N.016	Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di gruppo di surpressione antincendio costituito da n°2 elettropompe di alimentazione, portata mc/h 31 e prevalenza 5,5 bar, pote ... dicazioni della DD.LL. ed ogni altro accessorio ed onere per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	13'000,00	13'000,00
10 C.09.010.010 .a	Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco UNI 70 VV.F., fornito in opera completo di: a) valvola di intercettazione in ottone UNI 5705; b) valvola di ... per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Attacco motopompa VV.FF. UNI 70 con innesto di alimentazione da 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	367,87	367,87
11 C.09.010.020 .g	Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interve ... isso. Montata compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte UNI 70 e manichetta da m 30					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		29'506,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		29'506,20
	SOMMANO cad					1,00	280,40	280,40
12 C.09.010.030 .d	Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni mm 565 ... preso le opere murarie ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte UNI 45 e manichetta da m 30 Piano terra Palestra Piano Primo					2,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cad					5,00	190,07	950,35
13 C.09.010.070 .b	Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar, fornito in opera composto da: a) corpo in ghisa sferoidale; b) organi di manovra interi ed u ... ntaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte cad Idrante sottosuolo DN 70 I UNI 70					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	393,09	393,09
14 C.09.010.080 .m	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 9 kg, classe 34 A 144BC Palestra Ingresso e P.T. Piano Primo					2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					6,00	68,93	413,58
15 E.18.160.130 .c	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o pusc, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura Ingresso Piano terra Palestra scala emergenza					1,00 11,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					15,00	189,75	2'846,25
16 E.18.160.020 .e	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... preso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 800 x 2.150 mm Piano terra sala deposito Piano terra sala mensa					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	476,28	1'428,84
17 N.004	Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo verde 250 x 310 mm visibilità 10 m					15,00		
	A R I P O R T A R E					15,00		35'818,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,00		35'818,71
	SOMMANO cadauno					15,00	7,75	116,25
18 L.15.020.020 .b	Schermi per segnaletica, per apparecchi illuminanti di tipo a bandiera apparecchi 2x8 W					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	77,93	935,16
19 L.16.010.010 .d	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni ... o con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto a 8 zone di rivelazione espandibile fino a 16 zone da posizionare nell'ufficio di segreteria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'907,58	2'907,58
20 L.16.010.020 .b	Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto: scheda di espansione ad 8 zone per centrale a 16 zone per 3 zone					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	1'406,08	4'218,24
21 L.16.010.050 .a	Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio					34,00		
	SOMMANO cad					34,00	120,24	4'088,16
22 L.16.040.010 .a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	86,67	346,68
23 L.16.040.030 .d	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: campana di allarme IP 55					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,90	142,90
24 L.16.040.030 .f	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	142,90	714,50
25 L.16.050.010 .b	Cavo antifiamma, per impianti, posato in opera entro apposita conduttura composito CX42 (2x0,5 mm²+2x0,25 mm²+RG59B/U) per tracciato impianto		220,00			220,00		
	A R I P O R T A R E					220,00		49'288,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					220,00		49'288,18
	SOMMANO m					220,00	4,08	897,60
26 N.001	Formazione di n° 2 scale esterne di emergenza, per dislivello massimo di 1,20 m, in cemento armato, delle dimensioni:pianerottolo 1,50m x 1,50 m; n° 6 pedate da 30cm; pianerottolo ... inghiera a disegno semplice e lineare in profilati di ferro zincato a caldo, e ogni altro onere per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'000,00	4'000,00
27 E.08.020.130 .a	Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico apparente non inferiore a 650 kg/mc posti in opera con malt ... verticali e percentuale di foratura pari al 50÷55%, per murature portanti in zona non sismica: 25x30 cm, spessore 25 cm parete all'interno del locale centrale termica		6,60 2,40	4,200 4,200		27,72 10,08		
	SOMMANO m²					37,80	37,55	1'419,39
28 E.16.020.060 .d	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... n fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta bastarda parete all'interno del locale centrale termica		6,60 2,40		4,200 4,200	27,72 10,08		
	SOMMANO m²					37,80	15,42	582,88
29 U.05.020.180 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdâ€™A, confezionato a caldo in idonei impianti ... disposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)							
	Tratto I-2		7,00	0,500	7,000	24,50		
	Tratto A-B		8,91	0,500	7,000	31,19		
	Tratto B-D		50,00	0,500	7,000	175,00		
	Tratto D-F		58,00	0,500	7,000	203,00		
	Tratto F-H		52,00	0,500	7,000	182,00		
	Tratto H-A		48,00	0,500	7,000	168,00		
	Tratto I-N		10,00	0,500	7,000	35,00		
	Tratto G-M		7,00	0,500	7,000	24,50		
	Tratto C-L		15,00	0,500	7,000	52,50		
	Scavo per serbatoi piazzale sud		6,00 40,00	4,000 10,000	7,000 7,000	168,00 2'800,00		
	SOMMANO m²/cm					3'863,69	1,20	4'636,43
30 N.002	Manutenzione Impianto elettrico utilizzatore in edificio scolastico. Compreso la sostituzione di lampade di qualsiasi tipo; plafoniere; interruttori e qualsiasi altro componente di linea, incluso gli elementi del Quadro Elettrico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6'000,00	6'000,00
	A R I P O R T A R E							66'824,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							66'824,48
31 L.15.010.010 .f	Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. ... rdinaria 220 V c.a. da 60 minutii di autonomia con batteria ermetica NiCd. Non permanente con lampada fluorescente: 36 W per palestra, corridoi					38,00		
	SOMMANO cad					38,00	485,62	18'453,56
32 L.15.010.010 .e	Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. ... 220 V c.a. da 60 minutii di autonomia con batteria ermetica NiCd. Non permanente con lampada fluorescente: 24 W compatta per 22 aule, due corpi ill., per aula, stanze varie e servizi igienici					44,00		
	SOMMANO cad					44,00	316,28	13'916,32
33 E.14.010.010 .a	Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul p ... con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe: Bianco venato per scala palestra	12,00	2,00	0,355		8,52		
		13,00	2,00		0,170	4,42		
	per scala sala mensa	6,00	1,50	0,355		3,20		
		7,00	1,50		0,170	1,79		
	SOMMANO m					17,93	24,96	447,53
34 N.005	Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati a taglio termico dello spessore minimo di mm. 1,5 rifinito con le parti in vista satinare con superficie totale oss ... o a regola d'arte(misurato per superficie a vista). Compreso la rimozione degli infissi esistenti ed il loro smaltimento	68,00	1,40		1,350	128,52		
		4,00	1,40		0,750	4,20		
		15,00	0,90		0,750	10,13		
		6,00	1,90		1,350	15,39		
		2,00	0,65		1,350	1,76		
	SOMMANO m²					160,00	475,00	76'000,00
35 N.015	Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati a taglio termico dello spessore minimo di mm. 1,5 rifinito con le parti in vista satinare con superficie totale oss ... o a regola d'arte(misurato per superficie a vista). Compreso la rimozione degli infissi esistenti ed il loro smaltimento	12,00	1,85		1,950	43,29		
		2,00	2,80		2,550	14,28		
		12,00	1,40		2,000	33,60		
		1,00	2,80		3,200	8,96		
		2,00	2,65		2,100	11,13		
		4,00	0,85		0,650	2,21		
	SOMMANO m2					113,47	306,00	34'721,82
36	Infisso in alluminio anodizzato per porte interne ad uno o							
	A R I P O R T A R E							210'363,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							210'363,71
N.006	più ¹ battenti con o senza sopra luce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1-1 ... avi ecc., per la messa in opera dell'infisso, compreso tutti gli oneri per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. porta salamensa con sopra luce porta corridoio con sopra luce porta palestra con sopra luce porta scala emergenza			1,000 1,400 1,800 1,800	2,500 2,500 2,500 2,500	2,50 3,50 4,50 4,50		
	SOMMANO m²					15,00	530,00	7'950,00
37 N.007	crystallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186: spessore 6/7 mm, posto in opera su infissi in alluminio, compreso guarnizioni e quant'altro occorre per dare l'opera finita. per porte esisenti	24,00		0,900	1,200	25,92		
	SOMMANO m²					25,92	60,00	1'555,20
38 N.008	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1÷, scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera su massetto di ... tinta da concordare con la D.L. Compreso la formazione del massetto di posa e quant'altro occorre per dare l'opera finita pavimento servizi igienici rivestimento bagni	4,00 4,00 4,00	7,00 7,00 3,00	3,000		84,00 56,00 24,00		
	SOMMANO m²					164,00	56,00	9'184,00
39 E.19.010.070 .b	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con ... ati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Cancellate apribili semplici					375,00		
	SOMMANO kg					375,00	4,88	1'830,00
40 N.009	Impianto di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvol ... re murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. per pezzi sanitari all'interno dei bagni					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	350,00	9'800,00
41 N.010	Fornitura e posa di scala di sicurezza esterna in carpenteria metallica completa di disegni di progetto e relazione di calcolo redatti da tecnico abilitato ed iscritto all'Albo di ... ndazione armata e massetto idoneo per l'installazione, e quanto altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	10'000,00	10'000,00
42	sistemi di orientamento e comunicazione							
	A R I P O R T A R E							250'682,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							250'682,91
N.011	SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	1'140,00	1'140,00
43 N.012	creazione di area attrezzata per attività sportive					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3'500,00	3'500,00
44 N.014	Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite ... ofase a 220V, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per potenza di raffreddamento fino a 2.30 kW					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1'110,00	5'550,00
45 R.02.140.010 .a	Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q, di materiale proveniente da lavori di demolizione compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km					11,80		
	SOMMANO m³					11,80	6,85	80,83
46 R.02.150.020 .i	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... te responsabile del della classificazione dichiarata. Rifiuti misti,PVC, guaine, gomma, nylon, oltre 0,50 m CER 17.09.04					11,70		
	SOMMANO t					11,70	47,84	559,73
47 P.01.010.020 .b	Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie c ... alazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Fornitura con tavolame in legno e elementi tubolari metallici	30,00			2,000	60,00		
	SOMMANO m²					60,00	20,02	1'201,20
48 S.02.020.050 .b	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... lida acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	252,65	252,65
49 S.02.020.060 .b	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... vi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 340 x 240 x 240 con vasi a							
	A R I P O R T A R E							262'967,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							262'967,32
	sedere e cassette					11,00		
	SOMMANO cad/30gg					11,00	105,14	1'156,54
50 S.02.020.090 .b	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannello semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	431,39	431,39
51 S.02.020.100 .b	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannello sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm					11,00		
	SOMMANO cad/30gg					11,00	286,00	3'146,00
52 S.03.010.100 .m	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Guanti in PVC EN 420-388-374 2 e 3 da cm 40-42 (par.ug.=3*12)	36,00				36,00		
	SOMMANO cad/30gg					36,00	2,39	86,04
53 S.03.010.110 .c	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S3 (par.ug.=3*4)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad/30gg					12,00	5,80	69,60
54 S.03.010.020 .a	Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere In PEHD peso circa 330 g e barbatura in pvc (par.ug.=3*12)	36,00				36,00		
	SOMMANO cad/30gg					36,00	0,34	12,24
55 S.03.010.140 .c	Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Salopette in cotone con bretelle EN 340 (par.ug.=3*12)	36,00				36,00		
	SOMMANO cad/30gg					36,00	2,28	82,08
56 S.03.010.140 .e	Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Giacca da lavoro in cotone EN 340 (par.ug.=3*7)	21,00				21,00		
	SOMMANO cad/30gg					21,00	2,21	46,41
	A R I P O R T A R E							267'997,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							267'997,62
57 P.03.010.030 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione	2,00	4,00 3,00		7,000 7,000	28,00 42,00		
	SOMMANO m²					70,00	2,67	186,90
58 P.03.010.030 .b	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°	7,00 14,00	4,00 3,00	7,000 7,000		196,00 294,00		
	(par.ug.=2*7)							
	SOMMANO m²/30gg					490,00	0,26	127,40
59 P.03.010.090 .a	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione	4,00 8,00	1,20 1,20	4,000 3,000		19,20 28,80		
	(par.ug.=2*4)							
	SOMMANO m²					48,00	5,23	251,04
60 P.03.010.090 .b	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°	28,00 56,00	1,20 1,20	4,000 3,000		134,40 201,60		
	(par.ug.=4*7) (par.ug.=8*7)							
	SOMMANO m²/30gg					336,00	0,29	97,44
61 P.03.010.100 .a	Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche : l ... nferiore a 450 cm x 180 cm completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione	2,00			7,000	14,00		
	SOMMANO m					14,00	16,13	225,82
62 P.03.010.100 .b	Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche : l ... inferiore a 450 cm x 180 cm completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°	14,00			7,000	98,00		
	(par.ug.=2*7)							
	SOMMANO m/30gg					98,00	1,32	129,36
	Parziale LAVORI A MISURA euro							269'015,58
	T O T A L E euro							269'015,58
	----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE: